PLANTA BAIXA (LAYOUT) - ESTACIONAMENTO CASARÃO
ESCALA: 1/200

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- A CONCERTINA SERÁ INSTALADA EM TODO PERÍMETRO DO MURO;
2- TODOS OS MUROS SERÃO PINTADOS, EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE, NA COR CONCRETO, PINTURA EXTERNA, ACABAMENTO FOSCO, MARCA CORAL OU SIMILAR;
3- CONSIDERAR NO ESPAÇO DO LAVA-JATO UM PONTO DE ENERGIA E ÁGUA PARA LAVAGEM DOS CARROS;
4- A DEMARCAÇÃO DAS VAGAS SERÁ FEITA MEIO FIO EM CONCRETO COM CAIAÇÃO NA COR BRANCA;
5- AS RAMPAS DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO SERÃO EM CONCRETO E TERÃO FRISOS A CADA 15CM PARA AUXILIAR NA MOBILIDADE DOS VEÍCULOS;
6- O PISO DO NÍVEL 0,30 SERÁ EM CONCRETO EXISTENTE E O PISO DO NÍVEL 0,45 SERÁ EM PÓ DE PEDRA;
7- CONSIDERAR UM COMANDO ELÉTRICO ENTRE A CANCELA E A GUARITA;
8- OS BANHEIROS DOS CONTAINERS SERÃO ALIMENTADOS POR ÁGUA ATRAVÉS DA CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS DA GUARITA;

DETALHE - MEIO FIO
ESTACIONAMENTO

CONFERIR COTAS NO LOCAL

Sistema FIEPE

DESCRIÇÃO: PROJETO DO ESTACIONAMENTO A SER IMPLANTADO NO CASARÃO, LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO BONALD, 165, SANTO AMARO, RECIFE - PE.		REVISÃO: R03 .1	PROJETO: LEONARDO OLIVEIRA CREA: 022620-D
CONTEÚDO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTACIONAMENTO CASARÃO	ESCALA: 1/200	DATA : JULHO/2021	PRANCHA: 01/01